



*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2020
Polna Development Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. S.k.*

Specyfikacja zagospodarowania terenu w rejonie wyciągu nart wodnych w Margoninie – budowa plaży

Inwestycja zakłada wykonanie plaży miejskiej poprzez usypanie warstwy piasku o średniej grubości 15 cm. Należy wykonać również korektę brzegu i na odległości około 6,0 m należy w wodzie wymienić piasek na średnią grubość 15 cm, dalej do strefy pływania należy oczyścić dno zbiornika wodnego z roślin i zanieczyszczeń. Na wysokości strefy pływania należy wykonać grodzie G200 i PCV wyniesione około 30 cm w stosunku do dna i zakończyć je z góry ceownikiem.

Odwodnienie dróg manewrowych, miejsc parkingowych i chodnika do wykonania metodą powierzchniowego spływu wód opadowych przy krawężniku poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren zielony.

Przedmiar robót:

| Nr | Specyfikacja techniczna | Podstawa | Opis | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|-----------------------------|--|----------------|-------|
| | | | 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | | | D.01.01.01. <i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg ha 0,465</i> | | |
| 1 | D-01.01.01 | KNNR 1 0112/02 | Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1400/10000=0,14 | ha | 0,14 |
| | | | 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE | | |
| | | | D.02.01.01. <i>Wykonanie wykopów mechaniczne w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 32,5</i> | | |
| 2 | D-02.01.01 | KNNR 1 0202/08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km korekta brzegu 65*0,5=32,5 | m ³ | 32,5 |
| 3 | D-02.01.01 | KNNR 1 0202/08 (dopłata 9x) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość 10 km; 32,5 = 32,50 | m ³ | 32,5 |
| | | | D.02.03.01. <i>Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 156</i> | | |
| 4 | D-02.03.01 | KNNR 1 0202/08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km – DOKOP warstwa piasku śr. grub 15 cm na plaży 790*0,15 = 118,5 wymiana piasku śr. grub 15 cm w strefie pływania 25*0,15 = 37,5 | m ³ | 156 |
| 5 | D-02.03.01 | KNNR 1 0202/08 (dopłata 9x) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości 10 km; 156=156 | m ³ | 156 |
| | | | 3 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9 | | |
| | | | D.06.04.01. <i>Oczyszczenie z namułu z profilowaniem skarp zbiornika m2 345</i> | | |
| 6 | D.06.04.01 | KNR 2-31 1403/06 | Oczyszczenie z namułu z profilowaniem skarp zbiornika oczyszczenie dna zbiornika w strefie pływania 345=345 | m ² | 345 |
| | | | 4 D.10.00.00. INNE ROBOTY | | |
| 7 | | Kalkulacja indywidual. | Wykonanie grodzic G200 z PCV wyniesione około 30 cm w stosunku do dna w zakończeniu z góry ceownikiem | m | 65 |
| 8 | | Kalkulacja indywidual. | Wykonanie (boja o średnicy 25 cm i wysokości 39 cm z linką propylenową związaną do oczepu grodzic | szt | 45 |