



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2020  
Polna Development Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. Sp. k.*

## **Specyfikacja zagospodarowania terenu w rejonie wyciągu nart wodnych w Margoninie – budowa kąpieliska**

Inwestycja zakłada wykonanie plaży miejskiej poprzez usypanie warstwy piasku o średniej grubości 15 cm. Należy wykonać również korektę brzegu, dalej do strefy pływania należy oczyścić dno zbiornika wodnego z roślin. Ponadto należy wykarczować i usunąć istniejące drzewa i karpiny.

Odwodnienie dróg manewrowych, miejsc parkingowych i chodnika do wykonania metodą powierzchniowego spływu wód opadowych przy krawężniku poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren zielony.

Przedmiar robót:

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
		<b>1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		D.01.01.01. <i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg ha 0,465</i>		
1	KNNR 1 0112/02	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych  1400/10000=0,14	ha	0,14
		<b>2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		D.02.01.01. <i>Wykonanie wykopów mechaniczne w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 32,5</i>		
2	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km  korekta brzegu 65*0,5=32,5	m3	32,5
3	KNNR 1 0202/08 (dopłata 9x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej  odwóz na odległość 10 km; 32,5 = 32,50	m3	32,5
		D.02.03.01. <i>Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 156</i>		
4	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km – DOKOP  warstwa piasku śr. grub 15 cm na plaży 790*0,15 = 118,5	m3	118,5
5	KNNR 1 0202/08 (dopłata 9x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej  dowóz z odległości 10 km; 118,5=118,5	m3	118,5
		<b>3 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>Kod CPV: 45233000-9</b>		
		D.06.04.01. <i>Oczyszczenie dna zbiornika z trzciny w strefie pływania</i>		
6	Kalkulacja indywid.	Oczyszczenie strefy kąpielowej z trzciny  oczyszczenie dna zbiornika z trzciny w strefie pływania	m2	275
		<b>4 D.10.00.00. INNE ROBOTY</b>		
7	Kalkulacja indywid.	Wycinka drzew z usunięciem karpin	szt	8
8	Kalkulacja indywid.	Usunięcie karpin	szt	7



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki

